

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA U24.1

00348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	5,6000	11,2000
0020 ENCANADOR	H	2,0000	7,2000	14,4000
			Total:	25,6000

330
AB

MATERIAIS

0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	239,7000	239,7000
0301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1700	0,3400
0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	152,6000	152,6000
1091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3800	0,2128
1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,5500	5,1000
1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	20,9000	20,9000
			Total:	434,9128

Total Simples: 460,51

Encargos Sociais: 22,28

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 482,79

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

00350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	5,6000	8,4000
12320 ENCANADOR	H	1,5000	7,2000	10,8000
			Total:	19,2000

331
AB

MATERIAIS

10041 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	110,8000	110,8000
10045 BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	2,4300	2,4300
100501 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1700	0,3400
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,5500	5,1000
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	20,9000	20,9000
12190 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA	UN	1,0000	19,6000	19,6000
			Total:	159,1700

Total Simples: 178,37


Encargos Sociais: 16,71

Valor BDI: 0,00


Valor Geral: 195,08

03004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	5,6000	15,4000
12320	ENCANADOR	H	2,7500	7,2000	19,8000
				Total:	35,2000
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1192	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,9400
1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100	72,3100
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	10,1300	10,1300
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,5500	2,2000
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO)	UN	1,0000	35,0000	35,0000
				Total:	124,5800
				Total Simples:	159,78
				Encargos Sociais:	30,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	190,41



A large, stylized handwritten signature located in the bottom right quadrant of the page.



CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

FORÇA DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6000	5,6000	14,5600
12320 ENCANADOR	H	2,6000	7,2000	18,7200
			Total:	33,2800

MATERIAIS

10416 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,0000	27,0000
11092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,9400
12192 TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,0000	11,1900	11,1900
			Total:	43,1300

Total Simples: 76,41


Encargos Sociais: 28,96

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 105,37

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

01997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm - UN



MAO DE OBRA

- 0152 AZULEJISTA
- 02543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	1,1000	7,2000	7,9200
H	1,1000	4,8800	5,3680
Total:			13,2880

MATERIAIS

- 0109 AREIA MEDIA
- 0806 CIMENTO PORTLAND
- 11711 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM

M3	0,0010	46,0000	0,0460
KG	0,4500	0,5000	0,2250
UN	1,0000	21,9000	21,9000
Total:			22,1710

Total Simples: 35,46

Encargos Sociais: 11,56

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 47,02

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

18670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

TIPO DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5000	7,2000	3,6000
Total:			3,6000

MATERIAIS

18670 PORTA PAPEL METÁLICO


UN	1,0000	19,8000	19,8000
Total:			19,8000

Total Simples: 23,40

Encargos Sociais: 3,13

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 26,53



[Handwritten signature]

[Small handwritten mark]


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

0255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm - UN

MAO DE OBRA

0152 AZULEJISTA
 2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0000	7,2000	7,2000
H	1,0000	4,8800	4,8800
Total:			12,0800



MATERIAIS

0109 AREIA MEDIA
 0805 CIMENTO PORTLAND
 1839 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM

M3	0,0010	46,0000	0,0460
KG	0,4500	0,5000	0,2250
UN	1,0000	20,9000	20,9000
Total:			21,1710

Total Simples: 33,25

Encargos Sociais: 10,51

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 43,76



18671 - SABONETEIRA METÁLICA - UN

UNIDADE DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5000	7,2000	3,6000
		Total:	3,6000

MATERIAIS

18671 SABONETEIRA METÁLICA

UN	1,0000	23,3000	23,3000
		Total:	23,3000

Total Simples: 26,90
Encargos Sociais: 3,13
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 30,03



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

A small, handwritten mark or signature, possibly a date or initials, located at the bottom right of the page.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

14595 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7000	4,8800	3,4160
Total:			3,4160



MATERIAIS

18576 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA

UN	1,0000	163,1300	163,1300
Total:			163,1300

Total Simples: 166,55


Encargos Sociais: 2,97

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 169,52

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN



IAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	5,6000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	5,6000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	7,2000
10498	CARPINTEIRO	H	0,6050	7,2000
12391	PEDREIRO	H	2,9070	7,2000
12543	SERVENTE	H	5,3080	4,8800
			Total:	56,0494

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0220	9,9700	0,2193
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1050	46,0000	4,8300
10169	AÇO CA-60	KG	1,3170	4,1400	5,4524
10280	BRITA	M3	0,0420	56,0000	2,3520
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,7400	4,0404
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	18,3700	1,8370
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,5000	13,0890
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	6,1800	0,1854
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,2500	25,2000
			Total:		57,2055

Total Simples: 113,25

Encargos Sociais: 48,77

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 162,02

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA U24.1

4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

UNIDADE DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	9,0000	7,2000	648,0000
12543 SERVENTE	H	5,0000	4,8800	244,0000
Total:				892,0000



MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1090	46,0000	5,0140
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,5000	36,4500
17964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	120,0000	720,0000
17965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M E=0,10M	UN	2,0000	166,0000	332,0000
17966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	168,2300	168,2300
Total:				1.261,6940

SERVIÇOS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,0000	18,1276	72,5102
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,0400	17,0800	137,3232
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	63,8440	14,6841
C2862 LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	74,1600	17,0568
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	8,2960	45,7939
Total:				287,3682

Total Simples: 1.638,26

Encargos Sociais: 263,33

Valor BDI: 0,00


Valor Geral: 1.901,59

4183 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PARA 100 PONTOS (80 SONOFLETORES, 06 CORNETAS E 14 RESERVAS), 80 TRAFOS DE LINHA, 35 ATENUADORES DE VOLUME COM DIAL, CD PLAYER, 5 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, 3 EQUALIZADORES, 2 LINKS FÍSICOS (TRANSMISSOR/RECEPTOR), 1 PRÉ-MIXER, 1 MICROFONE DE MESA, 1 UNIDADE DE GONGO COM TRÊS TONS, 1 PAINEL DE CONTROLE, 1 MATRIZ, FONTES E DEMAIS COMPONENTES. FORNECIMENTO E MONTAGEM - C/J

1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

FAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,6000	16,8000
12320 ENCANADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
12543 SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
			Total:	50,6000



MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	50,0000	0,1750
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,7400	1,8500
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5000	1,2500
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,8000	1,6000
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,6000	6,4000
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,1000	3,1000
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2000	2,4000
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2000	2,2000
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,3000	2,3000
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,4500	2,9400
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	6,0000	30,0000
			Total:	54,2150

Total Simples: 104,82

Encargos Sociais: 44,03

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 148,84

21950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,6000	16,8000
12320 ENCANADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
12543 SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
			Total:	50,6000



MATERIAIS

1108 AREIA GROSSA	M3	0,0040	50,0000	0,2000
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,7400	2,2200
12805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5000	1,5000
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,4000	2,8000
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000	1,9000
12012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,4500	10,4500
12013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	3,4800	3,4800
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,3300	9,3300	3,0789
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	3,6000	5,4000
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,5000	5,5000	2,7500
			Total:	39,5789

Total Simples: 90,18

Encargos Sociais: 44,03

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 134,21



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA U24.1

01204 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2" - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,2000	5,6000	1,1200
H	0,2000	7,2000	1,4400
Total:			2,5600



MATERIAIS

11086 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"

M	1,0000	4,3300	4,3300
Total:			4,3300

Total Simples: 6,89
Encargos Sociais: 2,23
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 9,12

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" - M

MAC DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3000	5,6000	1,6800
H	0,3000	7,2000	2,1600
Total:			3,8400



MATERIAIS

11087 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"

M	1,0000	5,2000	5,2000
Total:			5,2000

Total Simples: 9,04

Encargos Sociais: 3,34

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 12,38

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

03579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN



MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	5,6000	5,6000
2312	ELETRICISTA	H	1,0000	7,2000	7,2000
				Total:	12,8000
MATERIAIS					
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	44,8000	44,8000
				Total:	44,8000
Total Simples:					57,60
Encargos Sociais:					11,14
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					68,74

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN



MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	5,6000	6,7200
I2312	ELETRICISTA	H	1,2000	7,2000	8,6400
				Total:	15,3600
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,6000	30,6000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1000	30,1000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,8800	24,8800
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	23,9000	23,9000
				Total:	109,4800
				Total Simples:	124,84
				Encargos Sociais:	13,36
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	138,20

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

10540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1100	5,6000	0,6160
H	0,1100	7,2000	0,7920
Total:			1,4080



MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

M	1,0200	1,2100	1,2342
Total:			1,2342

Total Simples: 2,64

Encargos Sociais: 1,23

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 3,87

21371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA


Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,1000	5,6000	0,5600
H	0,1000	7,2000	0,7200
Total:			1,2800

MATERIAIS

11170 FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
M	1,0200	0,6700	0,6834
Total:			0,6834

Total Simples: 1,96
Encargos Sociais: 1,12
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 3,08



[Handwritten signature]

[Small handwritten mark]

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA U24.1

1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 7312 ELETRICISTA

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,3000	5,6000	1,6800
H	0,3000	7,2000	2,1600
Total:			3,8400



MATERIAIS

10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A

UN	1,0000	8,3000	8,3000
Total:			8,3000

Total Simples: 12,14

Encargos Sociais: 3,34

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 15,48

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

01093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3000	5,6000	1,6800
H	0,3000	7,2000	2,1600
Total:			3,8400

MATERIAIS

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

UN	1,0000	8,3000	8,3000
Total:			8,3000

Total Simples: 12,14
Encargos Sociais: 3,34
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 15,48



[Handwritten signature]

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA


Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,2100	5,6000	1,1760
H	0,2100	7,2000	1,5120
		Total:	2,6880

MATERIAIS

- 11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

UN	1,0000	6,0000	6,0000
		Total:	6,0000

Total Simples: 8,69
Encargos Sociais: 2,34
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 11,03



[Handwritten signature]



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS -- SEINFRA 024.1

1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN



1º AO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,3700	5,6000	2,0680
H	0,3700	7,2000	2,6640
Total:			4,7320

4 MATERIAIS

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	7,9300	7,9300
Total:			7,9300

Total Simples: 12,67


Encargos Sociais: 4,12

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 16,79

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA U24.1

01489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN



MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
1312 ELETRICISTA

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,5300	5,6000	2,9660
H	0,5300	7,2000	3,8160
Total:			6,7840

MATERIAIS


11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	12,9300	12,9300
Total:			12,9300

Total Simples: 19,71
Encargos Sociais: 5,91
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 25,62

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA 024.1

02484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN



DIÁRIO DE OBRA

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	5,6000	1,6240
12312 ELETRICISTA	H	0,2900	7,2000	2,0880
			Total:	3,7120

MATERIAIS


12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	12,2000	12,2000
			Total:	12,2000

Total Simples: 15,91
 Encargos Sociais: 3,23
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 19,14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA UZ4.1

000 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W - UN

UN DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	5,6000	6,1600
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	7,2000	7,9200
				Total:	14,0800
000	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
				Total:	46,0000
				Total Simples:	60,08
				Encargos Sociais:	12,25
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	72,33



[Handwritten signature]

01767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,3000	7,2000	2,1600
Total:			2,1600

MATERIALS

1466 LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W


UN	1,0000	11,5500	11,5500
Total:			11,5500

Total Simples: 13,71

Encargos Sociais: 1,88

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 15,59



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

:1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
12312 ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
12543 SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
			Total:	50,6000

MATERIAIS


10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,2100	14,5200
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
11181 FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	16,2300	16,2300
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
			Total:	57,5800

Total Simples: 108,18

Encargos Sociais: 44,03

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 152,21



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS – SEINFRA U24.1

0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

12395 PINTOR

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,2000	7,2000	1,4400
Total:			1,4400

MATERIAIS

12496 SUPERCAL


KG	0,3000	1,0600	0,3180
Total:			0,3180

Total Simples: 1,76


Encargos Sociais: 1,25

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 3,01



[Handwritten signature]



22898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,3300	7,2000	2,3760
12543 SERVENTE	H	0,1500	4,8800	0,7320
			Total:	3,1080

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5500	0,1100
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	3,7300	1,3055
			Total:	1,4155

Total Simples: 4,52
Encargos Sociais: 2,71
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,23

0314 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395 PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
			Total:	4,8400

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	13,4500	2,2865
			Total:	4,9438

Total Simples: 9,78

Encargos Sociais: 4,22

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 14,00

