

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	R\$ 228,33	R\$ 228,33
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00	R\$ 21,02	R\$ 42,04
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 159,32	R\$ 159,32
Total:				R\$ 429,69
Total Simples:				R\$ 429,69
Encargos Sociais:				R\$ 56,48
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 486,17

C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,55	R\$ 5,60	R\$ 14,28
I0498 CARPINTEIRO	H	2,55	R\$ 7,20	R\$ 18,36
Total:				R\$ 32,64
MATERIAIS				
I1276 JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,00	R\$ 153,37	R\$ 153,37
Total:				R\$ 153,37
Total Simples:				R\$ 186,01
Encargos Sociais:				R\$ 28,40
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 214,41

3 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
I2543 SERVENTE	H	3,00	R\$ 4,88	R\$ 14,64
Total:				R\$ 36,24
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$ 46,00	R\$ 0,37
I0441 CAL HIDRATADA	KG	0,57	R\$ 0,74	R\$ 0,42
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,84	R\$ 0,50	R\$ 1,42
I1222 GRADE DE FERRO	M2	1,00	R\$ 93,56	R\$ 93,56
Total:				R\$ 95,77
Total Simples:				R\$ 132,01
Encargos Sociais:				R\$ 31,53
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 163,54

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Andréon Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 24150

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	1,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20
I2391	PEDREIRO	H	0,35	R\$ 7,20	R\$ 2,52
I2543	SERVENTE	H	0,25	R\$ 4,88	R\$ 1,22
				Total:	R\$ 10,94

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,03
I0208	BATENTE DE FERRO	M	1,30	R\$ 17,90	R\$ 23,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	R\$ 0,50	R\$ 0,08
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,33	R\$ 20,56	R\$ 6,78
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,00	R\$ 114,69	R\$ 114,69
				Total:	R\$ 144,84
				Total Simples:	R\$ 155,78
				Encargos Sociais:	R\$ 9,52
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 165,30

C0586 - CADEADO MÉDIO - UN

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0400	CADEADO MEDIO	UN	1,00	R\$ 15,13	R\$ 15,13
				Total:	R\$ 15,13
				Total Simples:	R\$ 15,13
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,13

C045 - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25	R\$ 5,60	R\$ 1,40
I0498	CARPINTEIRO	H	0,25	R\$ 7,20	R\$ 1,80
				Total:	R\$ 3,20


MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	UN	1,00	R\$ 8,56	R\$ 8,56
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,00	R\$ 0,15	R\$ 0,90
				Total:	R\$ 9,46
				Total Simples:	R\$ 12,66
				Encargos Sociais:	R\$ 2,78
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,44

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Andson Soares Sousa
Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,35	R\$	5,60	R\$ 1,96
						Total: R\$ 1,96
MATERIAIS						
11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,00	R\$	11,90	R\$ 11,90
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,00	R\$	0,15	R\$ 0,60
						Total: R\$ 12,50
						Total Simples: R\$ 14,46
						Encargos Sociais: R\$ 1,71
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 16,17

5.0	COBERTURA
------------	------------------

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00	R\$	5,60	R\$ 5,60
10498	CARPINTEIRO	H	1,00	R\$	7,20	R\$ 7,20
						Total: R\$ 12,80
MATERIAIS						
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50	R\$	2,84	R\$ 9,94
11724	PREGO	KG	0,12	R\$	9,40	R\$ 1,13
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50	R\$	1,35	R\$ 4,73
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,33	R\$	20,34	R\$ 27,05
						Total: R\$ 42,84
						Total Simples: R\$ 55,64
						Encargos Sociais: R\$ 11,13
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 66,77

C4462 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12391	PEDREIRO	H	1,06	R\$	7,20	R\$ 7,60
12543	SERVENTE	H	1,06	R\$	4,88	R\$ 5,15
						Total: R\$ 12,74
MATERIAIS						
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00	R\$	0,45	R\$ 15,00
						Total: R\$ 15,00
						Total Simples: R\$ 27,74
						Encargos Sociais: R\$ 11,09
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 38,83

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME


CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,06	R\$ 7,20	R\$ 7,66
I2543	SERVENTE	H	1,06	R\$ 4,88	R\$ 5,19
					Total: R\$ 12,85
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,00	R\$ 0,45	R\$ 2,73
					Total: R\$ 2,73
					Total Simples: R\$ 15,58
					Encargos Sociais: R\$ 11,19
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 26,78

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,06	R\$ 7,20	R\$ 7,63
I2543	SERVENTE	H	1,06	R\$ 4,88	R\$ 5,19
					Total: R\$ 12,82
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,00	R\$ 0,45	R\$ 6,82
					Total: R\$ 6,82
					Total Simples: R\$ 19,64
					Encargos Sociais: R\$ 11,15
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 30,80


C2205 - COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,70	R\$ 5,60	R\$ 3,92
I0498	CARPINTEIRO	H	0,70	R\$ 7,20	R\$ 5,04
I2391	PEDREIRO	H	1,10	R\$ 7,20	R\$ 7,92
I2543	SERVENTE	H	1,10	R\$ 4,88	R\$ 5,37
					Total: R\$ 22,25
MATERIAIS					
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50	R\$ 2,27	R\$ 7,94
I1724	PREGO	KG	0,10	R\$ 9,40	R\$ 0,94
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50	R\$ 1,35	R\$ 4,73
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00	R\$ 0,45	R\$ 15,01
					Total: R\$ 28,61
					Total Simples: R\$ 50,86
					Encargos Sociais: R\$ 19,36
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 70,22

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - CE
 CNPJ: 22.675.190/0001-80


Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00	R\$ 5,60	R\$ 5,60
I0498	CARPINTEIRO	H	1,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20
I2391	PEDREIRO	H	1,10	R\$ 7,20	R\$ 7,92
I2543	SERVENTE	H	1,10	R\$ 4,88	R\$ 5,37
				Total:	R\$ 26,09

MATERIAIS

I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50	R\$ 2,27	R\$ 7,94
I1724	PREGO	KG	0,12	R\$ 9,40	R\$ 1,13
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50	R\$ 1,35	R\$ 4,73
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00	R\$ 0,46	R\$ 15,18
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,37	R\$ 20,34	R\$ 27,83
				Total:	R\$ 56,81
				Total Simples:	R\$ 82,89
				Encargos Sociais:	R\$ 22,70
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 105,59

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,97	R\$ 5,60	R\$ 5,44
I0498	CARPINTEIRO	H	0,97	R\$ 7,20	R\$ 6,99
				Total:	R\$ 12,43

MATERIAIS

I2408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,05	R\$ 9,00	R\$ 0,45
I2410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,07	R\$ 9,00	R\$ 0,63
				Total:	R\$ 1,08
				Total Simples:	R\$ 13,51
				Encargos Sociais:	R\$ 10,81
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 24,32

C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,70	R\$ 5,60	R\$ 3,92
I0498	CARPINTEIRO	H	0,70	R\$ 7,20	R\$ 5,04
				Total:	R\$ 8,96

MATERIAIS

I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,95	R\$ 2,27	R\$ 8,97
I1724	PREGO	KG	0,10	R\$ 9,40	R\$ 0,94
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50	R\$ 1,35	R\$ 4,73
				Total:	R\$ 14,64
				Total Simples:	R\$ 23,60
				Encargos Sociais:	R\$ 7,80
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 31,39

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

6.0	REVESTIMENTO E ACABAMENTO
-----	---------------------------

C3080 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,60	R\$ 7,20	R\$ 4,32
I2543 SERVENTE	H	0,60	R\$ 4,88	R\$ 2,93
				Total: R\$ 7,25
SERVIÇOS				
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,02	R\$ 324,50	R\$ 6,49
				Total: R\$ 6,49
				Total Simples: R\$ 13,74
				Encargos Sociais: R\$ 9,07
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 22,81

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,72	R\$ 7,20	R\$ 5,18
I2543 SERVENTE	H	0,72	R\$ 4,88	R\$ 3,51
				Total: R\$ 8,70
MATERIAIS				
I6500 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)-PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 30,76	R\$ 33,84
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 2,00	R\$ 16,00
				Total: R\$ 49,84
				Total Simples: R\$ 58,53
				Encargos Sociais: R\$ 7,57
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 66,10

C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,70	R\$ 7,20	R\$ 5,04
I2543 SERVENTE	H	0,70	R\$ 4,88	R\$ 3,42
				Total: R\$ 8,46
SERVIÇOS				
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,02	R\$ 194,00	R\$ 3,88
				Total: R\$ 3,88
				Total Simples: R\$ 12,34
				Encargos Sociais: R\$ 8,21
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 20,55

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

7.0	PISO
-----	------

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,60	R\$ 7,20	R\$ 4,34
I2543	SERVENTE	H	0,60	R\$ 4,88	R\$ 2,95
					Total: R\$ 7,29
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)-PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 30,76	R\$ 33,84
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 2,00	R\$ 16,00
					Total: R\$ 49,84
					Total Simples: R\$ 57,13
					Encargos Sociais: R\$ 6,34
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 63,47

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 7,20	R\$ 3,60
I2543	SERVENTE	H	0,25	R\$ 4,88	R\$ 1,22
					Total: R\$ 4,82
MATERIAIS					
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,00	R\$ 38,48	R\$ 38,48
					Total: R\$ 38,48
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00	R\$ 421,92	R\$ 1,58
					Total: R\$ 1,58
					Total Simples: R\$ 44,88
					Encargos Sociais: R\$ 4,36
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 49,24

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 7,20	R\$ 3,60
I2543	SERVENTE	H	0,25	R\$ 4,88	R\$ 1,22
					Total: R\$ 4,82
MATERIAIS					
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
					Total: R\$ 57,00
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00	R\$ 421,92	R\$ 1,58
					Total: R\$ 1,58
					Total Simples: R\$ 63,40
					Encargos Sociais: R\$ 4,36
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 67,76

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jербerson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627/633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,18	R\$ 375,17	R\$ 67,53
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,52	R\$ 13,36	R\$ 6,95
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07	R\$ 249,00	R\$ 17,43
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,52	R\$ 8,14	R\$ 4,23
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,12	R\$ 12,93	R\$ 1,55
C2898 PINTURA HIDRACOR	M2	0,52	R\$ 4,52	R\$ 2,35
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,12	R\$ 8,30	R\$ 1,00
Total:				R\$ 114,99
Total Simples:				R\$ 114,99
Encargos Sociais:				R\$ 42,51
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 157,50

8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
------------	-------------------------------------

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00	R\$ 5,60	R\$ 11,20
I2320 ENCANADOR	H	2,00	R\$ 7,20	R\$ 14,40
Total:				R\$ 25,60
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,17	R\$ 0,34
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 127,82	R\$ 127,82
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,00	R\$ 16,06	R\$ 16,06
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	R\$ 0,38	R\$ 0,21
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 2,55	R\$ 5,10
I1925 TAMPAS PLASTICAS PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 20,90	R\$ 20,90
Total:				R\$ 320,43
Total Simples:				R\$ 346,03
Encargos Sociais:				R\$ 22,27
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 368,31

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerherson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,50	R\$ 5,60	R\$	8,40
I2320	ENCANADOR	H	1,50	R\$ 7,20	R\$	10,80
				Total:		R\$ 19,20
MATERIAIS						
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	R\$ 104,95	R\$	104,95
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 2,43	R\$	2,43
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,17	R\$	0,34
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 2,55	R\$	5,10
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 20,90	R\$	20,90
I2190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA	UN	1,00	R\$ 19,60	R\$	19,60
				Total:		R\$ 153,32
				Total Simples:		R\$ 172,52
				Encargos Sociais:		R\$ 16,71
				Valor BDI:		R\$ -
				Valor Geral:		R\$ 189,23

C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,75	R\$ 5,60	R\$	15,40
I2320	ENCANADOR	H	2,75	R\$ 7,20	R\$	19,80
				Total:		R\$ 35,20
MATERIAIS						
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,00	R\$ 4,94	R\$	4,94
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00	R\$ 66,60	R\$	66,60
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,00	R\$ 10,13	R\$	10,13
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,00	R\$ 0,55	R\$	2,20
I2502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00	R\$ 35,00	R\$	35,00
				Total:		R\$ 118,87
				Total Simples:		R\$ 154,07
				Encargos Sociais:		R\$ 30,63
				Valor BDI:		R\$ -
				Valor Geral:		R\$ 184,70

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80


AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,60	R\$	5,60	R\$ 14,56
12320	ENCANADOR	H	2,60	R\$	7,20	R\$ 18,72
						Total: R\$ 33,28
MATERIAIS						
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	R\$	24,03	R\$ 24,03
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,00	R\$	4,94	R\$ 4,94
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,00	R\$	11,00	R\$ 11,00
						Total: R\$ 39,97
						Total Simples: R\$ 73,25
						Encargos Sociais: R\$ 28,96
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 102,21

C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10152	AZULEJISTA	H	1,10	R\$	7,20	R\$ 7,92
12543	SERVEENTE	H	1,10	R\$	4,88	R\$ 5,37
						Total: R\$ 13,29
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00	R\$	46,00	R\$ 0,05
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,45	R\$	0,50	R\$ 0,23
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	1,00	R\$	20,49	R\$ 20,49
						Total: R\$ 20,76
						Total Simples: R\$ 34,05
						Encargos Sociais: R\$ 11,56
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 45,61

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12391	PEDREIRO	H	0,50	R\$	7,20	R\$ 3,60
						Total: R\$ 3,60
MATERIAIS						
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00	R\$	19,00	R\$ 19,00
						Total: R\$ 19,00
						Total Simples: R\$ 22,60
						Encargos Sociais: R\$ 3,13
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 25,73

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerherson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0152	AZULEJISTA	H	1,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20
I2543	SERVENTE	H	1,00	R\$ 4,88	R\$ 4,88
				Total:	R\$ 12,08
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00	R\$ 46,00	R\$ 0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,45	R\$ 0,50	R\$ 0,23
I1839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	UN	1,00	R\$ 19,59	R\$ 19,59
				Total:	R\$ 19,86
				Total Simples:	R\$ 31,94
				Encargos Sociais:	R\$ 10,51
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 42,45

C4671 - SABONETEIRA METÁLICA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 7,20	R\$ 3,60
				Total:	R\$ 3,60
MATERIAIS					
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 22,40	R\$ 22,40
				Total:	R\$ 22,40
				Total Simples:	R\$ 26,00
				Encargos Sociais:	R\$ 3,13
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 29,13

C3441 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,70	R\$ 4,88	R\$ 3,42
				Total:	R\$ 3,42
MATERIAIS					
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 202,13	R\$ 202,13
				Total:	R\$ 202,13
				Total Simples:	R\$ 205,55
				Encargos Sociais:	R\$ 2,97
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 208,52

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

Construtora Municipal de Itapiúna
Fls 634
RUBRICA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C4595 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,70	R\$ 4,88	R\$ 3,42
				Total: R\$ 3,42
MATERIAIS				
18576 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 158,04	R\$ 158,04
				Total: R\$ 158,04
				Total Simples: R\$ 161,46
				Encargos Sociais: R\$ 2,97
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 164,43

C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,12	R\$ 5,60	R\$ 0,64
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,60	R\$ 5,60	R\$ 3,36
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,12	R\$ 7,20	R\$ 0,83
10498 CARPINTEIRO	H	0,60	R\$ 7,20	R\$ 4,32
12391 PEDREIRO	H	2,80	R\$ 7,20	R\$ 20,16
12543 SERVENTE	H	5,06	R\$ 4,88	R\$ 24,68
				Total: R\$ 53,99
MATERIAIS				
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	R\$ 9,97	R\$ 0,22
10109 AREIA MEDIA	M3	0,11	R\$ 46,00	R\$ 4,83
10169 AÇO CA-60	KG	1,32	R\$ 4,14	R\$ 5,45
10280 BRITA	M3	0,04	R\$ 56,00	R\$ 2,35
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,46	R\$ 0,74	R\$ 4,04
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,10	R\$ 18,37	R\$ 1,84
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,18	R\$ 0,50	R\$ 13,09
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,03	R\$ 6,18	R\$ 0,19
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,80	R\$ 0,24	R\$ 24,19
				Total: R\$ 56,20
				Total Simples: R\$ 110,19
				Encargos Sociais: R\$ 46,98
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 157,16

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andson Soares Sousa
Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/C

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
35150

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	9,00	R\$ 7,20	R\$ 64,80
I2543	SERVENTE	H	5,00	R\$ 4,88	R\$ 24,40
				Total:	R\$ 89,20
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,11	R\$ 46,00	R\$ 5,01
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,90	R\$ 0,50	R\$ 36,45
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE	UN	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
				Total:	R\$ 1.211,46
SERVIÇOS					
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,00	R\$ 16,42	R\$ 65,69
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,04	R\$ 17,08	R\$ 137,32
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,23	R\$ 63,84	R\$ 14,68
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,23	R\$ 74,16	R\$ 17,06
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,52	R\$ 8,30	R\$ 45,79
				Total:	R\$ 280,55
				Total Simples:	R\$ 1.581,21
				Encargos Sociais:	R\$ 263,33
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.844,54

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 5,60	R\$ 16,80
I2320	ENCANADOR	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
I2543	SERVENTE	H	2,50	R\$ 4,88	R\$ 12,20
				Total:	R\$ 50,60
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,18
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,50	R\$ 0,74	R\$ 1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50	R\$ 0,50	R\$ 1,25
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00	R\$ 0,80	R\$ 1,60
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00	R\$ 1,60	R\$ 6,40
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00	R\$ 3,10	R\$ 3,10
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00	R\$ 1,20	R\$ 2,40
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00	R\$ 2,20	R\$ 2,20
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,30
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,20	R\$ 2,45	R\$ 2,94
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,00	R\$ 5,11	R\$ 25,53
				Total:	R\$ 49,75
				Total Simples:	R\$ 100,35
				Encargos Sociais:	R\$ 44,03
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 144,37

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
36,150

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 5,60	R\$ 16,80
I2320	ENCANADOR	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
I2543	SERVENTE	H	2,50	R\$ 4,88	R\$ 12,20
				Total:	R\$ 50,60

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,20
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,00	R\$ 0,74	R\$ 2,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00	R\$ 0,50	R\$ 1,50
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00	R\$ 1,40	R\$ 2,80
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,33	R\$ 9,33	R\$ 3,08
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,50	R\$ 3,60	R\$ 5,40
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,50	R\$ 5,50	R\$ 2,75
				Total:	R\$ 35,55
				Total Simples:	R\$ 86,15
				Encargos Sociais:	R\$ 44,03
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 130,18

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

C1204 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2" - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20	R\$ 5,60	R\$ 1,12
I2312	ELETRICISTA	H	0,20	R\$ 7,20	R\$ 1,44
				Total:	R\$ 2,56

MATERIAIS

I1086	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	1,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06
				Total:	R\$ 4,06
				Total Simples:	R\$ 6,62
				Encargos Sociais:	R\$ 2,23
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 8,85

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - ME
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Andrson Soares Sousa
Andrson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 5,60	R\$ 1,68
12312	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 7,20	R\$ 2,16
				Total:	R\$ 3,84
MATERIAIS					
11087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	1,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
				Total:	R\$ 4,83
				Total Simples:	R\$ 8,67
				Encargos Sociais:	R\$ 3,34
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,01

C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 5,60	R\$ 5,60
12312	ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20
				Total:	R\$ 12,80
MATERIAIS					
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,00	R\$ 42,74	R\$ 42,74
				Total:	R\$ 42,74
				Total Simples:	R\$ 55,54
				Encargos Sociais:	R\$ 11,14
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 66,68

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,20	R\$ 5,60	R\$ 6,72
12312	ELETRICISTA	H	1,20	R\$ 7,20	R\$ 8,64
				Total:	R\$ 15,36
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 30,60	R\$ 30,60
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 30,10	R\$ 30,10
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 23,13	R\$ 23,13
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00	R\$ 21,50	R\$ 21,50
				Total:	R\$ 105,33
				Total Simples:	R\$ 120,69
				Encargos Sociais:	R\$ 13,36
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 134,05

Andson Soares Sousa
Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11	R\$ 5,60	R\$ 0,62
I2312	ELETRICISTA	H	0,11	R\$ 7,20	R\$ 0,79
				Total:	R\$ 1,41
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,02	R\$ 1,10	R\$ 1,12
				Total:	R\$ 1,12
				Total Simples:	R\$ 2,53
				Encargos Sociais:	R\$ 1,22
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 3,75

C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10	R\$ 5,60	R\$ 0,56
I2312	ELETRICISTA	H	0,10	R\$ 7,20	R\$ 0,72
				Total:	R\$ 1,28
MATERIAIS					
I1170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,02	R\$ 0,59	R\$ 0,60
				Total:	R\$ 0,60
				Total Simples:	R\$ 1,88
				Encargos Sociais:	R\$ 1,11
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 2,99

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 5,60	R\$ 1,68
I2312	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 7,20	R\$ 2,16
				Total:	R\$ 3,84
MATERIAIS					
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84
				Total:	R\$ 7,84
				Total Simples:	R\$ 11,68
				Encargos Sociais:	R\$ 3,34
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,02

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Joséilson Jerherson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Andson Soares Sousa
Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/R

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 [Assinatura]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 5,60	R\$ 1,68
I2312	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 7,20	R\$ 2,16
				Total:	R\$ 3,84
MATERIAIS					
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84
				Total:	R\$ 7,84
				Total Simples:	R\$ 11,68
				Encargos Sociais:	R\$ 3,34
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,02

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21	R\$ 5,60	R\$ 1,18
I2312	ELETRICISTA	H	0,21	R\$ 7,20	R\$ 1,51
				Total:	R\$ 2,69
MATERIAIS					
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	R\$ 5,67	R\$ 5,67
				Total:	R\$ 5,67
				Total Simples:	R\$ 8,36
				Encargos Sociais:	R\$ 2,34
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 10,70

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37	R\$ 5,60	R\$ 2,07
I2312	ELETRICISTA	H	0,37	R\$ 7,20	R\$ 2,66
				Total:	R\$ 4,74
MATERIAIS					
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,00	R\$ 7,43	R\$ 7,43
				Total:	R\$ 7,43
				Total Simples:	R\$ 12,17
				Encargos Sociais:	R\$ 4,12
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,29

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CFF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,53	R\$ 5,60	R\$ 2,97
I2312	ELETRICISTA	H	0,53	R\$ 7,20	R\$ 3,82
				Total:	R\$ 6,78
MATERIAIS					
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00	R\$ 12,16	R\$ 12,16
				Total:	R\$ 12,16
				Total Simples:	R\$ 18,94
				Encargos Sociais:	R\$ 5,90
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 24,85

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29	R\$ 5,60	R\$ 1,62
I2312	ELETRICISTA	H	0,29	R\$ 7,20	R\$ 2,09
				Total:	R\$ 3,71
MATERIAIS					
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,00	R\$ 11,63	R\$ 11,63
				Total:	R\$ 11,63
				Total Simples:	R\$ 15,34
				Encargos Sociais:	R\$ 3,23
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,57

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10	R\$ 5,60	R\$ 6,16
I2312	ELETRICISTA	H	1,10	R\$ 7,20	R\$ 7,92
				Total:	R\$ 14,08
MATERIAIS					
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,00	R\$ 43,83	R\$ 43,83
				Total:	R\$ 43,83
				Total Simples:	R\$ 57,91
				Encargos Sociais:	R\$ 12,25
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 70,16

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Cameio Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

- LUMINÁRIA SOQUETE COMPACTA BRANCA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312 ELETRICISTA	H	0,10	R\$ 7,20	R\$ 0,72
				Total: R\$ 0,72
MATERIAIS				
I1465 LUMINÁRIA SOQUETE COMPACTA BRANCA	UN	1,00	R\$ 7,87	R\$ 7,87
				Total: R\$ 7,87
				Total Simples: R\$ 8,59
				Encargos Sociais: R\$ 0,63
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 9,22

C1767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312 ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 7,20	R\$ 2,16
				Total: R\$ 2,16
MATERIAIS				
I1465 LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1,00	R\$ 11,08	R\$ 11,08
				Total: R\$ 11,08
				Total Simples: R\$ 13,24
				Encargos Sociais: R\$ 1,88
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 15,12

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00	R\$ 5,60	R\$ 16,80
I2312 ELETRICISTA	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
I2543 SERVENTE	H	2,50	R\$ 4,88	R\$ 12,20
				Total: R\$ 50,60
MATERIAIS				
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00	R\$ 1,21	R\$ 14,52
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00	R\$ 7,41	R\$ 7,41
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10	R\$ 8,30	R\$ 0,83
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00	R\$ 3,20	R\$ 9,60
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
I1181 FITA ISOLANTE	M	3,00	R\$ 0,69	R\$ 2,07
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,00	R\$ 11,66	R\$ 11,66
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00	R\$ 0,83	R\$ 1,66
				Total: R\$ 53,01
				Total Simples: R\$ 103,61
				Encargos Sociais: R\$ 44,03
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 147,64

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberçon Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

10	PINTURA
----	---------

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,20	R\$ 7,20	R\$ 1,44
					Total: R\$ 1,44
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	KG	0,30	R\$ 0,75	R\$ 0,23
					Total: R\$ 0,23
					Total Simples: R\$ 1,67
					Encargos Sociais: R\$ 1,25
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 2,92

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,33	R\$ 7,20	R\$ 2,38
12543	SERVENTE	H	0,15	R\$ 4,88	R\$ 0,73
					Total: R\$ 3,11
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,20	R\$ 0,55	R\$ 0,11
12353	HIDRACOR	KG	0,35	R\$ 3,10	R\$ 1,09
					Total: R\$ 1,20
					Total Simples: R\$ 4,30
					Encargos Sociais: R\$ 2,70
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 7,01

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,60	R\$ 1,96
12395	PINTOR	H	0,40	R\$ 7,20	R\$ 2,88
					Total: R\$ 4,84
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	R\$ 10,46	R\$ 0,52
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	R\$ 0,55	R\$ 0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12	R\$ 16,64	R\$ 2,00
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17	R\$ 11,00	R\$ 1,87
					Total: R\$ 4,53
					Total Simples: R\$ 9,37
					Encargos Sociais: R\$ 4,21
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 13,58

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Andson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,60	R\$ 1,96
12395	PINTOR	H	0,40	R\$ 7,20	R\$ 2,88
				Total:	R\$ 4,84
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	R\$ 0,55	R\$ 0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	R\$ 10,04	R\$ 1,20
12096	TINTA LATEX	L	0,17	R\$ 10,36	R\$ 1,76
				Total:	R\$ 3,10
				Total Simples:	R\$ 7,94
				Encargos Sociais:	R\$ 4,21
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,15

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,18	R\$ 5,60	R\$ 1,01
12395	PINTOR	H	0,20	R\$ 7,20	R\$ 1,44
				Total:	R\$ 2,45
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,48	R\$ 14,12	R\$ 6,78
				Total:	R\$ 7,33
				Total Simples:	R\$ 9,78
				Encargos Sociais:	R\$ 2,13
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 11,91

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30	R\$ 5,60	R\$ 1,68
12395	PINTOR	H	0,35	R\$ 7,20	R\$ 2,52
				Total:	R\$ 4,20
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50	R\$ 0,55	R\$ 0,28
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45	R\$ 8,65	R\$ 3,89
				Total:	R\$ 4,17
				Total Simples:	R\$ 8,37
				Encargos Sociais:	R\$ 3,65
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,02

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães Anderson Soares Sousa
 CPF: 817.627.633-20 Engenheiro Civil
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1 CREA-CE 52649/D
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,60	R\$ 1,96
I2395	PINTOR	H	0,40	R\$ 7,20	R\$ 2,88
				Total:	R\$ 4,84

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	R\$ 10,46	R\$ 0,42
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	R\$ 12,00	R\$ 1,92
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	R\$ 13,00	R\$ 1,69
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40	R\$ 0,55	R\$ 0,22
				Total:	R\$ 4,25
				Total Simples:	R\$ 9,09
				Encargos Sociais:	R\$ 4,21
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,30


C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2


MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80	R\$ 5,60	R\$ 4,48
I2395	PINTOR	H	0,80	R\$ 7,20	R\$ 5,76
				Total:	R\$ 10,24

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03	R\$ 10,46	R\$ 0,31
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	R\$ 12,00	R\$ 1,92
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30	R\$ 2,23	R\$ 0,67
I2293	ZARCÃO	L	0,12	R\$ 9,50	R\$ 1,14
				Total:	R\$ 4,04
				Total Simples:	R\$ 14,28
				Encargos Sociais:	R\$ 8,91
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 23,19


 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jarberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE



 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/11

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS / ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO E ESPAÇOS
----	---

C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 5,60	R\$	16,80
I2320	ENCANADOR	H	3,00	R\$ 7,20	R\$	21,60
						Total: R\$ 38,40
MATERIAIS						
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 7,00	R\$	7,00
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,17	R\$	0,34
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,00	R\$ 16,06	R\$	16,06
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	R\$ 0,38	R\$	0,21
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00	R\$ 5,80	R\$	5,80
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,10	R\$ 6,59	R\$	0,66
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 2,55	R\$	5,10
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,00	R\$ 305,00	R\$	305,00
I8651	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ DEFICIENTE	UN	1,00	R\$ 295,23	R\$	295,23
						Total: R\$ 635,40
						Total Simples: R\$ 673,80
						Encargos Sociais: R\$ 33,41
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 707,21

C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS - UN


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,30	R\$ 5,60	R\$	18,48
I2320	ENCANADOR	H	3,30	R\$ 7,20	R\$	23,76
						Total: R\$ 42,24
MATERIAIS						
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,17	R\$	0,34
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,00	R\$ 16,06	R\$	32,12
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12	R\$ 0,38	R\$	0,43
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 2,55	R\$	5,10
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00	R\$ 77,50	R\$	77,50
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,00	R\$ 30,00	R\$	30,00
I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	R\$ 264,69	R\$	264,69
						Total: R\$ 410,18
						Total Simples: R\$ 452,42
						Encargos Sociais: R\$ 36,75
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 489,17

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/I

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

13	SERVIÇOS DIVERSOS
----	-------------------

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,68	R\$ 4,88	R\$ 3,31
Total:			R\$ 3,31
Total Simples:			R\$ 3,31
Encargos Sociais:			R\$ 2,88
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 6,20

Hidrolândia-CE, 13 de Abril 2018

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
A	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO	
A1	Canteiro e demais instalações	-
A2	Mobilização e desmob. De pessoal e equipamentos	-
A3	Mao-de-Obra de supervisao e Administração Local	-
A4	Veículos e equipamentos indiretos	-
A5	Pequenas ferramentas d. EPI	-
A6	Viagens (exceto mobilização e desmobilização)	-
A7	Alugueis, alimentação e outros custos indiretos	-
A8	Assitencia Técnica e Controle de Qualidade	0,50
Total (A)		0,50
B		
B1	Lucro	5,25
B2	C.O.F.I.N.S	3,00
B3	P.I.S	3,00
B4	C.P.M.F	-
B5	I.S.S.Q.N	3,00
B6	Imposto de renda	-
B7	Contribuição Social s/ Lucro Líquido (C.S.L.L)	-
B8	Seguro + garantias	1,00
B9	Despesas Financeiras	1,00
B10	Despeas Adiministrativas	-
B11	Custo da Sede e Filiais	-
Total (B)		16,25
BDI Final $\{[1+(a)] \div [1-(b)]\} - 1 \times 100\%$		20,00%

Hidrolândia-CE, 13 de Abril 2018

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03.26.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS POSTOS DOS CORREIOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CEARÁ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68

Hidrolândia-CE, 13 de Abril 2018

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

SÓCIO ADMINISTRADOR

Andson Soares Sousa

Engenheiro Civil

CREA-CE 52649/I/I

Andson Soares Sousa

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com